



Scope of works

Rehabilitation of ten sanitation projects

نطاق العمل

إعادة تأهيل عشرة مشاريع صرف صحي

إعادة تأهيل عشرة مشاريع صرف صحي	اسم المشروع
محافظه تعز - مديريات صالة-المظفر-القاهرة	موقع المشروع

Project name:	Rehabilitation of ten sanitation projects
Location of project:	Salah , Al Mudafar and Al-Qahara district , Taiz Governorate

Project name:	Rehabilitation of ten sanitation projects	إعادة تأهيل عشرة مشاريع صرف صحي	اسم المشروع
Location of project:	Salah , Al Mudafar and Al-Qahara district , Taiz Governorate	محافظة تعز - مديريات صالة-المظفر- القاهرة	موقع المشروع

Scope of works	نطاق العمل
<p>1. INTRODUCTION: The purpose of this document is to highlight Mercy Corps requirements for works related of Rehabilitation of ten sanitation projects, Taiz governorate. The construction of Rehabilitation of sanitation ,itself is part of this scope of work, and all works (leveling and excavation and backfilling works, concrete works, block works, Building a sewage manhole, plumping works, finishing and site works) for this water points are part of the CONTRACTOR scope.</p> <p>2. OBJECTIVE The overall objective of this project is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Completion of all required works (leveling and excavation and backfilling works, concrete works, block, pipe, Building a sewage manhole, plumping works, finishing and site works) needed to operate this project. • The works for this project to be completed during the period specified in the contract. 	<p>1- مقدمة : الغرض من هذه الوثيقة هو لتسليط الضوء على متطلبات ميرسي كور للأعمال المتعلقة إعادة تأهيل عشرة مشاريع صرف صحي في محافظة تعز .</p> <p>الجزء الانشائي إعادة تأهيل مشروع مجاري هو جزء من نطاق العمل هذا، وكذلك جميع الاعمال (أعمال التسوية والحفر والردم، أعمال الخرسانة، أعمال البناء ال واللياسة وأعمال السباكة، التشطيبات واعمال الموقع) لهذه النقاط هو جزء من نطاق اعمال المقاول.</p> <p>2- الهدف: الهدف العام من هذا المشروع هو:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الانتهاء من جميع الاعمال المطلوبة (أعمال التسوية والحفر والردم، أعمال الخرسانة، أعمال بناء البلوك ، أعمال السباكة، التشطيبات واعمال الموقع) اللازمة لتشغيل المشروع. • جميع الاعمال اللازمة لإنهاء المشروع يجب إنهاؤها خلال الفترة المحددة في العقد.

Scope of works

Rehabilitation of ten sanitation projects

نطاق العمل

إعادة تأهيل عشرة مشاريع صرف صحي

<p>3. CONDITION OF WORKS The following conditions are applicable for this project:</p> <ul style="list-style-type: none"> This project is a Quantities contract project. <p>4. CONTRACT LOCATION The work to be performed in Taiz governorate.</p>	<p>3- شروط الاعمال: الشرط التالي قابل للتطبيق لهذا المشروع: • عقد المشروع هو عقد كميات.</p> <p>4- موقع المشروع: يقع العمل الذي يتعين تنفيذه في محافظة تعز</p>
---	---

No	Milestones	مراحل المشروع	الرقم
1	Rehabilitation of Al-Gahmaliah sanitation ,Near newspaper Al-Gmhoria.	إعادة تأهيل مشروع مجاري الجحلمية جوار صحيفة الجمهورية	1
2	Rehabilitation of Al-Twhaid sanitation, Al-Gahmaliah	إعادة تأهيل مشروع مجاري التوحيد الجحلمية	2
3	Rehabilitation of Al-Horish sanitation ,near National Institute	إعادة تأهيل مشروع مجاري الهريش جوار المعهد الوطني	3
4	Rehabilitation of Al-Thaboah sanitation ,near health center alwahda	إعادة تأهيل مشروع مجاري الطبوعه جوار مركز الوحدة الصحي	4
5	Rehabilitation of Al-Markzi sanitation ,near cinema balqis	إعادة تأهيل مشروع مجاري المركزي جوار سينما بلقيس	5
6	Rehabilitation of Al-Fath sanitation ,near Al- Fath mosque	إعادة تأهيل مشروع مجاري الفتح جوار جامع الفتح	6
7	Rehabilitation of Al-Madrasah sanitation, Sena'a	إعادة تأهيل مشروع مجاري المدرسة , صينة	7
8	Rehabilitation of Al-Shrmani sanitation ,Al-Saeed	إعادة تأهيل مشروع مجاري الشرماني, السعيد	8
9	Rehabilitation of Al-Saeed sanitation ,Near Al-Saeed Mosque	إعادة تأهيل مشروع مجاري السعيد, جوار جامع السعيد	9
10	Rehabilitation of Al-Rawthah sanitation ,Near shbeen Mosque	إعادة تأهيل مشروع مجاري الروضة جوار جامع شهبين	10
	100% Complete	اكتمال المشروع بنسبة 100%	
	Final inspection	الاستلام النهائي	

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	A	Rehabilitation of Al-Gahmaliah sanitation ,Near newspaper Al-Gmhoria., Salah district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الجملية جوار صحيفة الجمهورية, مديرية صالة , محافظه تعز:	A	9%
	A-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,او مان واعادتها.	A-1	
	A-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	A-2	
	A-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	A-3	
	A-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	A-4	
	A-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	A-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	B	Rehabilitation of Al-Twhaid sanitation, Al-Gahmaliah, Salah district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري التوحيد الجحلمية ,مديرية صالة ,محافظه تعز:	B	9%
	B-1	Contractor undertakes to do the following as follows: <ul style="list-style-type: none"> Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works. 	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: <ul style="list-style-type: none"> أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحيش ,اوامان واعادتها. 	B-1	
	B-2	<ul style="list-style-type: none"> Excavate for replacement of sewage pipe lines. 	<ul style="list-style-type: none"> الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي. 	B-2	
	B-3	<ul style="list-style-type: none"> Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation). 	<ul style="list-style-type: none"> الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر . 	B-3	
	B-4	<ul style="list-style-type: none"> Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure. 	<ul style="list-style-type: none"> توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي . 	B-4	
	B-5	<ul style="list-style-type: none"> Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line 	<ul style="list-style-type: none"> بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية 	B-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	C	Rehabilitation of Al-Horish sanitation ,near National Institute, Al-Qahara district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الهريش جوار المعهد الوطني ,مديرية القاهرة ,محافظه تعز:	C	9%
	C-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,اومان واعادتها.	C-1	
	C-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	C-2	
	C-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	C-3	
	C-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	C-4	
	C-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	C-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	D	Rehabilitation of Al-Horish sanitation ,near National Institute, Al-Qahara district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الهريش جوار المعهد الوطني ,مديرية القاهرة ,محافظة تعز:	D	9%
	D-1	Contractor undertakes to do the following as follows: <ul style="list-style-type: none"> Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works. 	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: <ul style="list-style-type: none"> أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,اومان واعادتها. 	D-1	
	D-2	<ul style="list-style-type: none"> Excavate for replacement of sewage pipe lines. 	<ul style="list-style-type: none"> الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي. 	D-2	
	D-3	<ul style="list-style-type: none"> Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation). 	<ul style="list-style-type: none"> الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر . 	D-3	
	D-4	<ul style="list-style-type: none"> Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure. 	<ul style="list-style-type: none"> توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي . 	D-4	
	D-5	<ul style="list-style-type: none"> Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line 	<ul style="list-style-type: none"> بناء غرف التفيتش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية 	D-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	E	Rehabilitation of Al-Markzi sanitation ,near cinema balqis , Al-Qahara district, Taiz Governorate	إعادة تأهيل مشروع مجاري المركزي جوار سينما بلقيس،مديرية القاهرة ,محافظه تعز	E	9%
	E-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,او مان واعادتها.	E-1	
	E-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	E-2	
	E-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	E-3	
	E-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	E-4	
	E-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	E-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	F	Rehabilitation of Al-Fath sanitation ,near Al- Fath mosque, Al-Mudafar district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الفتح جوار جامع الفتح, مديرية المظفر ,محافظة تعز	F	9%
	F-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,اومان واعادتها.	F-1	
	F-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	F-2	
	F-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت و فوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	F-3	
	F-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	F-4	
	F-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	F-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	G	Rehabilitation of Al-Madrasah sanitation, Sena'a , Al-Mufafar district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري المدرسة , صينة, مديرية المظفر ,محافظه تعز	G	9%
	G-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحيش ,اوامان واعادتها.	G-1	
	G-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	G-2	
	G-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	G-3	
	G-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	G-4	
	G-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفيتش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	G-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	H	Rehabilitation of Al-Shrmani sanitation ,Al-Saeed, Al-Qahara district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الشرماني, السعيد, مديرية القاهرة, محافظه تعز	H	9%
	H-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحيش ,اوامان واعادتها.	H-1	
	H-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	H-2	
	H-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	H-3	
	H-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	H-4	
	H-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	H-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	I	Rehabilitation of Al-Saeed sanitation ,Near Al-Saeed Mosque, Al-Qahara district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري السعيد, جوار جامع السعيد, مديرية القاهرة, محافظه تعز	I	9%
	I-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,او مان واعادتها.	I-1	
	I-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	I-2	
	I-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	I-3	
	I-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	I-4	
	I-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	I-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		

Complete %	Step	Work description	وصف العمل	الخطوة	نسبة الانجاز
9%	J	Rehabilitation of Al-Rawthah sanitation ,Near shbeen Mosque, Al-Qahara district, Taiz Governorate:	إعادة تأهيل مشروع مجاري الروضة جوار جامع شهبين, مديرية القاهرة, محافظه تعز	J	9%
	J-1	Contractor undertakes to do the following as follows: • Reinforced concrete cutting and restoration of reinforced concrete , Habash Oman stone works.	يتعهد المقاول بعمل الاعمال التالية وهي: • أعمال قطع الخرسانه المسلحة و الحجر الحبش ,او مان واعادتها.	J-1	
	J-2	• Excavate for replacement of sewage pipe lines.	• الحفر لاستبدال مواسير الصرف الصحي.	J-2	
	J-3	• Backfilling of sewage pipe lines around the by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation).	• الردم حول وتحت وفوق المواسير المستبدلة بالهلسن الردم اعلى طبقة الهلسن بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر .	J-3	
	J-4	• Supply, installation and replacement drainage pipes high pressure.	• توريد وتركيب واستبدال (ازالة القديم وتركيب جديد) مواسير صرف صحي ضغط عالي .	J-4	
	J-5	• Building a sewage monhal solid blocks for branch line and reinforced concrete main line	• بناء غرف التفتيش بللك للفروع و خرسانه مسلحة للغرف الرئيسية	J-5	
		100% complete	اكتمال تنفيذ جميع الاعمال (نسبة الانجاز 100%)		
%10		Final inspection	الاستلام والمعابنة النهائية		10%